



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325



Lębork, dn. 19.08.2018 r.

ZP.261.47.29.1.2018

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/29/18

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **rozbudowę instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w kompleksie budynku głównego SPS ZOZ w Lęborku**

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Rozdział III pkt 2 SIWZ brzmi: „*Termin płatności wymagany przez Zamawiającego: do 90 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie bezusterkowego „Protokołu zdawczo-odbiorczego”.* § 6 pkt 4 projektu umowy brzmi: *Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1 na wniosek Wykonawcy może zostać wypłacone w częściach za poszczególne etapy, opisane w harmonogramie realizacji zadania.*

Ze względu na nieprecyzyjność powyższych zapisów prosimy o ich zmianę w umowie na poniższy zapis: *Strony ustalają, iż płatności za wykonane prace będą się odbywać etapowo proporcjonalnie do zaawansowania robót 1 raz w miesiącu na podstawie zatwierzonego przez Zamawiającego częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Termin płatności prawidłowo wystawionych faktur wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego.*

Zamawiający dopuszcza termin płatności do 60 dni. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

2. Czy w zakresie przedmiotowego zadania jest demontaż i utylizacja czujek izotopowych podłączonych do centrali Sagitta? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie liczby czujek izotopowych.

Nie.

3. Prosimy o wskazanie, do której z central pożarowych istniejących na obiekcie, należy wpiąć nowe pętle systemu p.poż.? Czy nowoprojektowane pętle systemu p.poż. mogą być wpinane, jeśli to możliwe, w istniejące pętle systemu, czy należy zaprojektować całkowicie nowe pętle.

Główna central SAP znajduje się w pomieszczeniu portierni, do Państwa dyspozycji jest obecnie funkcjonująca centrala. Obok istniejącej centrali znajduje się obudowa MPH 10A na 10 modułów oraz obudowa zasilania PMF 0000 bez akumulatorów, nie jest podłączona do

istniejącej centralki. Jeżeli stwierdzą Państwo, że będą możliwości techniczne istniejących zasobów instalacji - będzie można je wykorzystać.

4. Prosimy o wskazanie miejsca montażu szaf DSO. Czy w zakresie Wykonawcy jest obudowa wskazanego pomieszczenia do wymagań klasy odporności ogniowej? Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu montażu szaf DSO?

Szafy DSO mogą zostać zamontowane w magazynie elektryków przy rozdzielni głównej w obszarze klatki schodowej K1 przy Prosektorium. Obudowa wskazanego pomieszczenia do wymagań klasy odporności ogniowej nie leży w zakresie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu montażu szaf DSO.

5. Czy w związku z tym, że w obiekcie ma zostać wykonana instalacja DSO, Zamawiający przewiduje demontaż istniejących sygnalizatorów akustycznych, czy jedynie ich wyprogramowanie?

Zamawiający przewiduje wyprogramowanie sygnalizatorów akustycznych przez Wykonawcę.

6. Prosimy o wskazanie sposobu układania zespołu kablowego dla zasilania głośników DSO.

Według Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

7. W związku z brakiem przeciwpożarowego wyłącznika prądu na obiekcie, prosimy o wskazanie miejsca wpięcia zasilania instalacji DSO.

Rozdzielnia Główna Budynku przy Prosektorium.

8. Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowych podczas realizacji zamówienia oraz skrócenie terminu płatności z 90 do 30 dni? Przy obecnie określonych przez Zamawiającego warunkach, wykonanie zadania może spowodować problemy z finansowaniem zadania przez Wykonawców.

Zgodnie z zapisami § 6 pkt 4 projektu umowy stanowiącego integralną część SIWZ Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia w częściach za poszczególne etapy, opisane w harmonogramie realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza termin płatności do 60 dni.

9. Szanowni Państwo, w dokumencie PFU, w pkt. 2.1.2.3 stanowiącym integralną część SIWZ jest zapis mówiący, że system DSO winien integrować się z systemem SAP poprzez interfejs IP. Taki zapis, w naszej opinii, jest niezgodny z ustawą Pzp gdyż ogranicza możliwość zaoferowania innego systemu DSO niż system DSO firmy BOSCH pod nazwą Paviro, a więc zapis z SIWZ o możliwości zastosowania urządzeń równoważnych innych producentów systemów DSO jest się nieskuteczny. Dodatkowo zapis taki wykracza poza zasadę określoną ustawą Pzp mówiącą o konieczności określania wymogów uczestnictwa a przetargu (w każdym aspekcie) poza realne

potrzeby Zamawiającego. Wyjaśniamy w tym miejscu iż integracja pomiędzy systemem SAP firmy Bosch, a dowolnym innym systemem DSO innego producenta jest możliwa bez modułu IP i będzie zgodna z odpowiednimi przepisami prawa. Prosimy zatem o usunięcie z dokumentacji przetargowej ww. wymogu integracji pomiędzy systemami SAP i DSO poprzez moduł IP.

Zamawiający dopuszcza integrację pomiędzy systemami SAP i DSO w inny sposób niż poprzez moduł IP, pod warunkiem zapewnienia pełnej integracji i niezawodności systemów.

10. Dodatkowo, proszę o informacje czy dostosowanie pomieszczenia usytuowania szafy DSO pod względem temperatury, wilgotności itp. będzie po stronie Zamawiającego czy po stronie Wykonawcy?

Dostosowanie pomieszczenia usytuowania szafy DSO pod względem temperatury, wilgotności itp. będzie po stronie Zamawiającego.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

